

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO - 1° FASE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REDATTO AI SENSI DEL D.M. AMBIENTE 29/11/2000

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI CASCINA

CODICE INTERVENTO 050008015 - 050008016 - 050008024 - 050008031

Risoluzione delle Interferenze con gli Impianti di
telecomunicazioni - Computo Metrico Estimativo

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

D 1 4 Z 0 2 D 2 2 CM ST 0 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	2CM	Luglio 2018	A. Tedesco	Luglio 2018	R. Sciacca	Luglio 2018	D. Ludovici Luglio 2018

File: D14Z02D22CMST0000001A.xlsx

n. Elab.:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TC01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC

TC2 - Fornitura Materiali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	MaCeP.808/1180	CAVO 40 COPPIE COMPLESSIVE 7/10 CON ISOLAMENTO IN PE - SIGLA CEI: 38 X2 X 0,7 Q + 2 X 2 X 0,5 Q/A5E - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE KG/KM 285 11880,66	11.880,66	7,41	88.035,69
		Totale m	11.880,66		
		Totale TC2 - Fornitura Materiali Euro			88.035,69
		A RIPORTARE PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC			88.035,69
		A RIPORTARE BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA			88.035,69
		A RIPORTARE			88.035,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TC01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC

TC4 - Pose Materiali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			88.035,69
2	MO.AC.F.2102.A	Posa in opera di trasmettichiavi			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	34,92	34,92
3	MO.AC.F.2102.A	Posa in opera di trasmettichiavi			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	34,92	34,92
4	MO.ST.F.1103.A	Fornitura piantana TT in vetroresina			
		21	21,00		
		Totale Cadauno	21,00	1.015,33	21.321,93
5	MO.ST.F.2103.A	Posa in opera di piantana TT in vetroresina			
		21	21,00		
		Totale Cadauno	21,00	399,73	8.394,33
6	MO.ST.F.5101.C	rec.piantane con tettuccio			
		21	21,00		
		Totale Cadauno	21,00	63,29	1.329,09
7	SS.AC.D.1 01.A	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER UNA STABILIZZAZIONE			
		3	3,00		
		Totale Cadauno	3,00	652,40	1.957,20
8	SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIABE IN CASSA STAGNA			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	1.127,80	1.127,80
9	SS.CE.K.2101.E	Posa di cavo di telecomunicazioni principale a qualsiasi numero di coppie, oppure secondario con più di 10 coppie.			
		20806,5	20.806,50		
		Totale m	20.806,50	0,81	16.853,27
10	SS.CE.K.2104.G	Posa infilato del primo cavo principale di telecomunicazioni a qualsiasi numero di coppie, o di cavo secondario avente più di 10 coppie			
		12114	12.114,00		
		Totale m	12.114,00	1,43	17.323,02
11	SS.CE.K.2104.H	Posa infilato successivo al primo di cavo principale di telecomunicazioni a qualsiasi numero di coppie, o secondario con più di 10 coppie			
		10592,5	10.592,50		
		Totale m	10.592,50	0,96	10.168,80
12	TC.ST.D.3 01.C	Fornitura e posa in opera di cassette di sezionamento e terminazione tipo FS 3/30N			
		2	2,00		
		Totale Cadauno	2,00	1.153,36	2.306,72
Totale TC4 - Pose Materiali Euro					80.852,00
Totale TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC Euro					168.887,69
Totale TC01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA Euro					168.887,69
Importo Lavori Euro					168.887,69

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
TC01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA	168.887,69	
TC010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività TLC	168.887,69	
TC2 - Fornitura Materiali	88.035,69	
TC4 - Pose Materiali	80.852,00	
IMPORTO LAVORI Euro		168.887,69
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		168.887,69