

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO - 1° FASE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REDATTO AI SENSI DEL D.M. AMBIENTE 29/11/2000

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI CASCINA

CODICE INTERVENTO 050008015 - 050008016 - 050008024 - 050008031

Interventi LFM - Computo Metrico Estimativo

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

D 1 4 Z 0 2 D 2 2 CM L F 0 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	2CM	Luglio 2018	A. Tedesco	Luglio 2018	R. Sciacca	Luglio 2018	D. Ludovici Luglio 2018

File: D14Z02D22CMLF0000001A.xlsx

n. Elab.:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LFM01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM

LFM2 - Forniture materiali di piazzale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	EC.GA.B.3104.A	Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto l'occorrente per isolamento elettrico della carpenteria di attacco di un pendulo su OO.CC. 63	63,00 Totale Cadauno	77,16	4.861,08
2	EC.VA.B.1 03.C	Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie. 1825	1.825,00 Totale kg	5,44	9.928,00
3	EI.CV.B.1101.B	Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1da 2,5mm² 630	630,00 Totale m	0,91	573,30
4	EI.IM.E.3 05.A	Fornitura e posa di palina in vetroresina 63	63,00 Totale Cadauno	170,87	10.764,81
5	EI.LV.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo). 72	72,00 Totale Cadauno	37,13	2.673,36
6	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm 3100	3.100,00 Totale m	3,72	11.532,00
7	MaCeP.803/6190	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X10 MMQ - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE KG/KM 188 3100	3.100,00 Totale m	2,29	7.099,00
		Totale LFM2 - Forniture materiali di piazzale Euro			47.431,55
		A RIPIANTARE PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM			47.431,55
		A RIPIANTARE BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA			47.431,55
		A RIPIANTARE			47.431,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LFM01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA

LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM

LFM4 - Pose materiali di piazzale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			47.431,55
8	E9.BL.D.3102.B	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio non armato con Rck a 28 giorni 20 N/mm ²			
		13,65	13,65		
		Totale m ³	13,65	237,30	3.239,15
9	EC.VA.B.1 04.B	Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.			
		1825	1.825,00		
		Totale kg	1.825,00	0,37	675,25
10	EC.VA.B.2 06.A	Posa in opera di piantane, mensole, terrazzini, ecc., su struttura in muratura, pietra, conglomerato cementizio (anche armato).			
		1825	1.825,00		
		Totale kg	1.825,00	2,59	4.726,75
11	EI.CV.P.2 01.A	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm ² .			
		3100	3.100,00		
		Totale m	3.100,00	0,81	2.511,00
12	EI.TU.I.2 01.C	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 40 sino a 60 cm.			
		3100	3.100,00		
		Totale m	3.100,00	3,36	10.416,00
13	EI.TU.I.2 01.FC	Riduzione per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo prezzi come alle sottovoci EI.TU.I.2 01.A AD EI.TU.I.2 01.E corrispondentemente alle varie profondità, applicato alla voce EI.TU.I.2 01.C			
		1150	1.150,00		
		Totale m	1.150,00	-2,00	-2.300,00
14	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del diametro esterno del tubo			
		3100	3.100,00		
		Totale m	3.100,00	0,04	124,00
15	MO.BL.D.5106.A	Dem. blocchi cls per strutt. non armate			
		13,65	13,65		
		Totale m ³	13,65	127,60	1.741,74
16	MO.IM.E.5112.A	Rimozione di palina M41 per illumin.			
		63	63,00		
		Totale Cadauno	63,00	36,25	2.283,75
		Totale LFM4 - Pose materiali di piazzale Euro			23.417,64
		Totale LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM Euro			70.849,19
		Totale LFM01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA Euro			70.849,19
		Importo Lavori Euro			70.849,19

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
LFM01 - BARRIERE ANTIRUMORE COMUNE DI CASCINA	70.849,19	
LFM010001 - PIAZZALE DI CASCINA Attività LFM	70.849,19	
LFM2 - Forniture materiali di piazzale	47.431,55	
LFM4 - Pose materiali di piazzale	23.417,64	
IMPORTO LAVORI Euro		70.849,19
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		70.849,19